



**Intendencia  
Montevideo**

*REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI)  
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR*

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°5410002/24**

**PAQUETE 1 DE OBRAS**

---

Lote 1: Obra: “**Redes de Saneamiento y Drenaje Integral de Casabó Norte – Rincón del Cerro**”

Lote 2: Obra: “**Rehabilitación de Red de Arteaga – Tramos Puntuales**”

Lote 3: Obra: “**Rehabilitación de Red de Arteaga – Liner**”

---

**Respuestas a preguntas presentadas**

6 de MAYO de 2024

**PREGUNTAS 26 A 27**

**PREGUNTA N°26**

Solicitamos se indique las medidas de los ovoides a reparar (ancho y alto), longitud y cantidad de tramos a considerar de cada sección, ya que el costo de dichas reparaciones difiere en función de estas tres variables (sección, longitud del tramo y cantidad de tramos).

**RESPUESTA N°26**

La determinación de los tramos a reparar puede modificarse en función de las emergencias que surjan y del resultado de las nuevas inspecciones que se tiene previsto realizar.

El único rubro que depende de la sección es la remoción y reparación de la bóveda y como la mayoría de los ovoides son de 1.2mx0.80m se pagará proporcionalmente a la superficie externa de la bóveda reparada respecto a la superficie externa de la bóveda de 1.2mx0.80m.

**PREGUNTA N°27**

Por favor indicar a que refiere la Cámara especial en cañada Tala y Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293.

**RESPUESTA N°27**

La Cámara especial en cañada Tala y Morlan CE1 PK 0+274 a PK0+293 se refiere al tramo de colector que recibe el colector rectangular 1,2mx1,2m a construir y el circular existente de diámetro 1.2m, incluye el tramo escalonado y las alas de la salida de la alcantarilla desde la progresiva +291.63 a la +293.00