



**Intendencia
Montevideo**

*REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI)
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR*

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°541005/24

PAQUETE 2 DE OBRAS

Lote 1: Obra: “Redes de Saneamiento y Drenaje Pluvial para Paso de la Arena y Obras accesorias”

Lote 2: Obra: “Redes de Saneamiento y Drenaje Pluvial para Bola de Nieve y Obras accesorias”

Respuestas a preguntas presentadas hasta:

26 de DICIEMBRE de 2024

PREGUNTAS 194 A 201

PREGUNTA N°194 (LOTE 1)

Según los planos, en el colector principal de saneamiento CP1 DN630, hay dos cruces por los brazos del arroyo pantanoso. Además, se observa una alcantarilla cruzando la traza indicada en los planos por el eje de calle. Dado que no está prevista la posibilidad de tuneleo, solicitamos que confirmen el método propuesto para atravesar esta estructura.

RESPUESTA N°194 (LOTE 1)

Se evaluará en obra la posibilidad de ajustar el trazado de dicho colector a los efectos de no afectar la estructura de la alcantarilla. El pago se efectuará de acuerdo a los rubros correspondientes, expresados en la planilla de rubros.

PREGUNTA N°195 (LOTE 1)

En las especificaciones técnicas se exige comenzar la obra por los colectores principales CP4, CP9 y CP10. Entendemos que también se debería iniciar con los tramos CP7 y CP9, a fin de habilitar el desagüe hacia la estación de bombeo proyectada. Por favor, confirmen si esta interpretación es correcta.

RESPUESTA N°195 (LOTE 1)

La Estación de Bombeo no podrá ser utilizada para el desagüe dado que esta no estará en funcionamiento y tampoco su aliviadero; por lo que deberá preverse en su cotización el trabajar sin desagüe.



PREGUNTA Nº196 (LOTE 1)

En el colector principal de saneamiento CP9, entre las cámaras CP6-N2 y CP9-N9, los planos indican un trazado por la calzada, a pesar de la existencia de un amplio espacio en la acera. Solicitamos confirmar si es imprescindible que el trazado se mantenga por la calzada, así como el criterio o motivo técnico para ello.

RESPUESTA Nº196 (LOTE 1)

Los proyectistas definieron el trazado de este colector siguiendo los Criterios del Plan Director, tipo de calzada, interferencias y número de conexiones.

PREGUNTA Nº197 (LOTE 1)

En el plano SAN-03 se describe el Colector Principal CP-1. En su trazado por la calle Martín Artigas se lo representa por el eje de calzada, pero el trazado cruza dos cañadas con sus respectivas alcantarillas. Se solicita aclarar si el mencionado colector va por eje de calzada o por la faja de dominio Municipal.

RESPUESTA Nº197 (LOTE 1)

Ver Respuesta Nº 194

PREGUNTA Nº198 (LOTE 1)

En la posible línea del trazado mencionada en la pregunta anterior hay edificaciones, las mismas serán demolidas o la traza será paralela a Martin Artigas al fondo de dichas edificaciones?

RESPUESTA Nº198 (LOTE 1)

Las edificaciones no interfieren con el trazado de la tubería.

PREGUNTA Nº199 (LOTE 1)

En el plano SAN D 03 se detalla la geometría de la cámara de alivio Sarandí, se solicita el plano de estructuras.

RESPUESTA Nº199 (LOTE 1)

Ver planos EST-09 "CÁMARA DE ALIVIO SARANDÍ - PLANTAS, CORTES Y VISTAS" y EST-10 "CÁMARA DE ALIVIO SARANDÍ - CORTES Y VISTAS"

PREGUNTA Nº200 (LOTE 1)

En el plano SAN D 04 se detalla la geometría de la cámara sifonada para saltos mayores a dos metros para diámetros de 400 y 500 mm, se solicita el plano de estructuras.



**Intendencia
Montevideo**

RESPUESTA Nº200 (LOTE 1)

Ver planos EST-11 "CÁMARA SIFONADA CON SALTO MAYOR A 2M PARA Ø400-Ø500 - Plantas y cortes"

PREGUNTA Nº201 (LOTE 1)

En el plano SAN D 07 se detalla la geometría de la cámara de ruptura Higuieritas, se solicita el plano de estructuras.

RESPUESTA Nº201 (LOTE 1)

Ver planos EST-15 "CÁMARA DE RUPTURA HIGUERITAS CP9 Nº 15"